

## SIMBOLOGÍA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Nº	DESCRIPCIÓN	SIMBOLO	Nº	DESCRIPCIÓN	SIMBOLO
1	VALLA DE CERRAMIENTO		6	ACOMETIDAS PROVISIONALES	
2	VALLA MÓVIL DE PROTECCIÓN Y PROHIB.		7	LUCES SEÑALIZADORAS EXTINGUIDOR DE OBRA	
3	ACCESO PERSONAL		8	RANPA DE ACCESO PROVISIONAL	
4	ACCESO MAQUINARIA		9	Y REF. ALTIMÉTRICAS	
5	ZONA DE ACOPIOS		18	MARQUISINA / VISERA DE PROTECCIÓN PEAT.	

## CASSETAS PREFABRICADAS DE OBRA

LET.	DESCRIPCIÓN	UNIDADES SUPERF.	LET.	DESCRIPCIÓN	UNIDADES SUPERF.
A	OFICINA	1 9,00 m <sup>2</sup>	D	ASEO	2 15,00 m <sup>2</sup>
B	VESTIARIOS	2 9,00 m <sup>2</sup>	E	ALMACÉN	1 24,00 m <sup>2</sup>
C	COMEDOR	2 24,00 m <sup>2</sup>	F	REUNIONES	1 9,00 m <sup>2</sup>

## SIMBOLOGÍA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

DESCRIPCIÓN	SIMBOLO	DESCRIPCIÓN	SIMBOLO
CARTEL DE TRABAJOS DE OBRA EN EL VIARIO		SEÑAL DE OBRA INDICADORA DE DIRECCIÓN I	
CARTEL GENERAL DE RIESGOS DE LA OBRA		SEÑAL DE OBRA INDICADORA DE DIRECCIÓN II	
CARTEL DE TELEFONOS DE EMERGENCIA		SEÑALISTAS	
CARTEL DE CUADRO GENERAL DE OBRA		USO OBLIGATORIO DE CASCO	
LUCES DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA		USO OBLIGATORIO DE GUANTES	
PELIGRO OBRAS		USO OBLIGATORIO DE ARNES	
PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA		USO OBLIGATORIO PROTECCIÓN ACÚSTICA	
ADVERTENCIA		USO OBLIGATORIO GAFAS PROTECTORAS	
ADVERTENCIA: MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO		USO OBLIGATORIO DE BOTAS DE SEGURIDAD	
ADVERTENCIA: CARGA SUSPENDIDA		USO OBLIGATORIO DE MASCARA	
ADVERTENCIA: RIESGO ELECTRICO		OBLIGACION DE ELIMINAR PLANTAS	
DEFENCIÓN OBLIGATORIA		PASO OBLIGATORIO PARA PERSONAS	
PROHIBIDO PARAR Y ESTACIONAR		BOTQUIN	
DIRECCIÓN PROHIBIDA		EXTINTOR	

## CARTELES

**ES OBLIGATORIO SEGUIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD**

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA DE PERSONAS AJENA**



Fig. 1: Parcela concernida sobre ortofoto del PNOA (Fuente: Catastro)

## ASISTENCIA SANITARIA

TIPO	DISTANCIA	DESCRIPCIÓN
PRIMEROS AUXILIOS	~ KM	Botiquín portátil en obra.
ASISTENCIA PRIMARIA (URGENCIAS)	0,5 KM	CENTRO DE SALUDE DO MILLADOIRO Rua Agro do Meido, S/N - 15995 MILLADOIRO(AMES) +34 981 53 66 09
ASISTENCIA ESPECIALIZADA	9,0 KM	HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO Rua Choupana, S/N - 15706 SANTIAGO +34 981 95 00 00

## NOTAS SEGURIDAD Y SALUD GENERALES

01 | EN ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD SE PRETENDE EXPONER DE FORMA ORIENTATIVA EL PLANTAMIENTO DE MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES INDIVIDUALES, ETC. A APLICAR EN LA OBRA OBJETO DEL MISMO. EL CONSTRUCTOR EN LA ELABORACIÓN DEL CORRESPONDIENTE PLAN DE SEGURIDAD DEBERÁ DETERMINAR CON PRECISIÓN TODOS LOS MEDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD A IMPLANTAR EN LA OBRA, ASÍ COMO EL PLANTAMIENTO DE ACCESOS, DIVISION POR ZONAS (CASETAS, ACOPIOS), SEÑALIZACIÓN, ETC.

02 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE APLICARÁN TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS DESCRITOS EN LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y EL POSTERIOR PLAN DE SEGURIDAD, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MISMA.

03 | LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA QUE SE HACE DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS, SE REALIZA DE MANERA GENÉRICA, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE REPRESENTAR GRÁFICAMENTE TODAS LAS PROTECCIONES Y EN TODAS LAS SITUACIONES EN QUE RESULTAN NECESARIAS E IMPRESCINDIBLES.

04 | A LOS EFECTOS DE REPRESENTACIÓN EN PLANTA, PARA FACILITAR LA INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS, SOLO SE REPRESENTAN LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE INTERVIENEN EN LA PLANTA SOBRE LA QUE SE TRABAJA, NO AQUELLOS QUE PERTENECIENDO A OTRAS INTERIORES PUDEMAN LLEGAR A VERSE EN LA REPRESENTACIÓN DE UNA SUPERIOR.

